

COMUNE DI

FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523



Reg. A.T. LL. PP. n. 392 del 27/09/2011 Reg. Gen. n. 890 del 28/09/2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Regolarizzazione somma urgenza per intervento sulla condotta fognaria principale in località “**Olivarelle**”, sistemazione pozzetti ed espurgo.

Visto lo Statuto Comunale

Vista la L.R.nr.30 del 23/12/2000;

Viste la Legge Regionali nr.7/2002 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto l'atto sindacale di nomina n. 05 del 04/05/2010 con il quale l'Ing. Seminara Antonino è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.;

- **Considerato** che gli agricoltori delle zone limitrofe alla condotta fognaria in località “**Olivarelle**”, hanno segnalato uno sversamento di liquame fognario nell'adiacente canale S.Vito, e che si è reso opportuno e necessario contattare una ditta esterna per la risoluzione della problematica, che si è risolta nella creazione di una condotta forzata per permettere un più veloce deflusso del liquame verso l'impianto di depurazione e dell'espurgo della stessa in quanto interamente intasata da detriti sabbiosi;

Vista l'allegata contabilità tecnica redatta dall'Ufficio di Protezione Civile;

Visto il relativo consuntivo di spesa, allegato, che ammonta complessivamente ad euro 4.362,83;

Considerato che i lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla Ditta Alfio Cubito, da Linguaglossa (CT), che rientra tra le ditte di fiducia, la stessa interpellata ha dato l'immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori,

DETERMINA

Di regolarizzare l'intervento di somma urgenza per l'intervento sulla condotta fognaria principale in località “**Olivarelle**”, sistemazione pozzetti ed espurgo, per una spesa, come da consuntivo allegato, di complessive euro 4.362,83.

Di impegnare la superiore somma sul bilancio 2011 al Cod. 1.09.06.08 Cap. 8520 ;

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Francavilla di Sicilia , li 26 Settembre 2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
(Ing. Antonino Seminara)





**COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA**

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837 Tel. (0942) 98.801 Fax (0942) 98.25.23

AREA LL.PP.-UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto : Lavori urgenti per intervento sulla condotta fognaria principale in località " Olivarelle", sistemazione pozzetti ed espurgo.

- Nelle prime ore della mattinata della giornata odierna, gli agricoltori delle zone limitrofe alla condotta fognaria in oggetto hanno segnalato uno sversamento di liquame fognario nell'adiacente canale S.Vito. All'uopo valutata la situazione dei luoghi, successivi ad un precedente intervento di manutenzione e pulizia della stessa condotta, si è reso opportuno e necessario contattare una ditta esterna per la risoluzione della problematica, che si risolta nella creazione di una condotta forzata per permettere un più veloce deflusso del liquame verso l'impianto di depurazione e dell'espurgo della stessa in quanto interamente intasata da detriti sabbiosi.

Il costo dell'intervento, è stimato in via presuntiva in €. 3.500,00 oltre oneri vari. La ditta contattata è il geom. A Cubito da Linguaglossa (CT), ditta di fiducia, che ha precedentemente eseguito la pulizia della condotta.
Francavilla di Sicilia, li 5 Settembre 2011

Il Responsabile Ufficio Prot. Civile
(Arch.S. Damino)



VERBALE DI SOMMA URGENZA


Il sottoscritto Ing. A.Seminara, Responsabile dell'Area Tecnica-LL.PP;
Viste le norme in materia vigenti e la superiore relazione;

Attesta che il lavori per:

Intervento sulla condotta fognaria principale in località " Olivarelle", sistemazione pozzetti ed espurgo. Rivestono carattere di estrema urgenza.

Dispone pertanto di porre in essere immediatamente, tutto quanto necessario per rimuovere l'inconveniente igienico sanitario ricorrendo all'intervento alla ditta specializzata già contattata dal Responsabile dell'Ufficio di protezione Civile. La presente somma urgenza, sarà regolarizzata, nel termine di 30 giorni dalla presente.
Francavilla di Sicilia, li 5 Settembre 2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
(Ing. A.Seminara)



COMUNE DI FRANCAVILLA SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara
Ufficio di Protezione Civile

CONSUNTIVO

Oggetto: **Previsione** di spesa per la realizzazione condotta forzata in adiacenza dela canale s.Vito in prossimità dell'impianto di depurazione.

RELAZIONE TECNICA

Al fine evitare che parte della condotta fognaria sversi nell'adiacente canale S. Vito necessita realizzare un condotta forzata, prevedendo la chiusura di nr. 3 pozzei.

Costo per la sistemazione del canale

Materiale	mc	Kg	Nr.	Costo Unitario
13.03.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte:				
4) del D est:400 mm - D intern:344 mm			6	€ 241.2

ml

241.2



3.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

misure	nr.	3	1.3	1.3	0.6	3.042	€	102
							mc	
Mezzo meccanico Ore			8			€ 40.0		310.89
Operai nr. 3 Ore			72			€ 19.50		320.00
								1404.00
								1000.00
Voce. N.P.1 Nolo mezzo per spurgo a corpo								300.00
Voce. N.P.2 Otturazione fogna parte a valle a corpo								3576.09

Totale

Quadro Tecnico Economico

Lavori	3576.09
Spese sicurezza 10%	357.61
b.a	3218.48
C.T.2%	71.52
I.V.A. 20%	715.22
Totale	4362.83

Francavilla di Sicilia, li



Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC. 2011	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO 487	PAG. 1
			DETTAGLIO 487.01	del 27/09/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.09.06.08.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL. TERRITORIO	8520.00 Anno 2011	INTERVENTI STRAORDINARI DI TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	9.500,00	0,00	0,00	4.362,83	5.137,17
Capitolo PEG	7.000,00	0,00	0,00	4.362,83	2.637,17

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ quattromilatrecentosessantadue/83

PER REGOLARIZZAZIONE SOMMA URGENZA PER INTERVENTO SULLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE IN LOCALITA' OLIVARELLE	Dettaglio: 01	REGOLARIZZAZIONE SOMMA URGENZA PER INTERVENTO SULLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE IN LOCALITA' OLIVARELLE
--	------------------	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CF P.IVA		4.362,83	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		4.362,83	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 487 €	4.362,83	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	--	----------	----------------------------------

