

| E L E N C O | A R T | DESCRIZIO NE LAVORI | u. m. | DIMENSIONI | | | | | QUANTITA' | |
|----------------------------|-------------|------------------------|----------|------------|--|------|------|--|------------|--------|
| | | | | P.UG. | | LUN. | ALT. | | PR. UN. | TOTALE |

Scuola Elementare di Via Napoli

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----|--|--|-------|------|--------|------|----------|--|--|
| 1 | 11.01.03Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata | Pitturazione Aule Piano 2° | | | | | | | | | | |
| | | Pareti | | | | 20,80 | 4,20 | 87,36 | | | | |
| | | Soffitto | | | | | | 27,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | sommano | mq | | | | | 114,36 | 7,56 | € 864,56 | | |

€ 864,56

Scuola Materna

ANALISI DEI PREZZI a corpo

Stonacatura e rifacimento intonaco aula grande, sistemazione bagni con cartongessom stuccatura, imbiancatura mattonelle, etc..- rappezzi, sistemazione pezzi igienici con sostituzione parti mancanti, sistemazione finestre siglittura aperture intrusione acqua nella terrzza, sistemazione marciapiede ed ingressi

| | | | | | ore | euro/ora | |
|---|---------------------|--|------------------------|--|------|----------|------------|
| 1 | Materiali | | | | | | € 700,00 |
| 3 | Operaio qualificato | | | | 16,6 | 25 | € 415,00 |
| 4 | Operaio comune | | | | 17 | 20 | € 340,00 |
| | | | | | | | € 1.455,00 |
| 6 | Utile d'impresa | | | | 10% | | € 145,50 |
| 7 | Spese Generali | | | | 15% | | € 218,25 |
| | | | | | | | |
| | | | Prezzo di applicazione | | | | € 1.818,75 |

Quadro economico

lavori € 4.098,51

I.V.A. 22% € 901,67

€ 5.000,18

euro 5.000 arrotondato

Il Tecnico F.to Arch. S.Damino