


**Preventivo di spesa per interventi urgenti  
nella rete elettrica comunale**

N.	Art.	Denominazione	U.M.	p.s.	lunghezza	larghezza	altezza	Quantità	Imp. Unit.	Imp. Totale
		<b>Revisione straordinaria di corpi illuminanti su pali dell'impianto di pubblica illuminazione</b>								
1		Nolo di piattaforma aerea compreso l'operatore	ore					2,00	€ 65,00	€ 130,00
2		Revisione dei corpi illuminanti, con la sostituzione degli accessori (reattore, accenditore, condensatore, lampada, portalamпада ecc.), il tutto per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	a corpo					8,00	€ 50,00	€ 400,00
		<b>Realizzazione di dispersori di terra lungo la rete di distribuzione di via Umberto</b>								
3		Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T., compreso lo scavo, il pozzetto, il dispersore, i collegamenti, ecc., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	a corpo					4,00	€ 175,00	€ 700,00
4	18.4.1.9)	Fornitura e messa in opera in apposito sostegno di cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm <sup>2</sup>	m					13,50	€ 16,50	€ 222,75
a Sommano										€ 1.452,75
b IVA 22% di a										€ 319,61
c Importo complessivo										<b>€ 1.772,36</b>

Francavilla di Sicilia, 12/04/2018



Il tecnico  
ing. A. Seminara