COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA

Oggetto: Preventivo di spesa per il nolo di mezzo meccanico, riparazioni rete idrica comunale,fornitura e posa di pezzi speciali per rete idrica.

In data 17 dicembre 2018 a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, il sottoscritto Geom. Giuseppe Lo Presti Istruttore Tecnico Direttivo ha effettuato sopralluogo nel centro storico di Francavilla di Sic.ed ha rilevato quanto segue:
Perdita di acqua potabile in via Monfalcone rottura della tubazione idrica secondaria con fuoriuscita di acqua potabile lungo tutta la via Monfalcone e via Umberto I°;
Rottura di tubazione idrica in via Dei Mulini ad intersezione con la via Regina Elena, l'acqua potabile riversandosi sulla statale 185 crea serio pericolo agli automobilisti in transito. In via Mazzini di fronte al numero civico 51 perdita di acqua potabile all'interno del chiusino comunale.
Un serio pericolo è stato rilevato nella lottizzazione Fantarilli a causa delle condizioni fatiscenti di una botola contenente conduttori di elettricità, necessita con urgenza provvedere a lavori di fornitura e posa di nuova botola in lamiera zincata grecata.
In via dei mulini è necessario il nolo di un escavatore data la profondità della tubazione idrica e la fornitura e posa di fascia , ivi compreso la fornitura di sabbia e tappetino bituminoso.

Preventivo:

- Nolo escavatore in via Dei Mulini e via Monfalcone compreso ogni onere;
  ore 8 x euro 40,00 euro 320,00
  Riparazioni completa rete idrica a corpo euro 300,00
  (via Mazzini e Monfalcone)
- Ripristino sede stradale con fornitura e posa di pietrisco e conglomerato bituminoso euro 130,00
- Fornitura e posa botola in lamiera grecata euro 80,00

Totale.....euro 830,00
IVA 22% euro 182,60

Totale euro 1.012,00

Il Tecnico

Geom.Giuseppe Lo Presti)