

**Trasferimento dei locali di segreteria e direzione nella palazzina III di via Liguria
Adeguamento dei locali mensa della scuola materna e della portineria della scuola media**

N.	Art.	Denominazione	U.M.	p.s.	lunghezza	larghezza	altezza	Quantità	Imp. Unit.	Imp. Totale
		Palazzina III di via Liguria								
1		Fornitura ed installazione di climatizzatore Fujitsu 2000 BTU a parete serie LM classe A ++ compresi i tubi in rame, lo scarico condensa, cavi di alimentazione, cavi di collegamento tra unità esterna e interna, canalina in pvc e relativi accessori (uscita muro, giunto di congiungimento ecc...) ed ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte	corpo					2,00	€ 1.170,00	€ 2.340,00
2		Fornitura ed installazione di climatizzatore Fujitsu 9000 BTU a parete serie LM classe A ++ compresi i tubi in rame, lo scarico condensa, cavi di alimentazione, cavi di collegamento tra unità esterna e interna, canalina in pvc e relativi accessori (uscita muro, giunto di congiungimento ecc...) ed ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte	corpo					1,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
		Locali mensa scuola materna								
3		Sistemazione impianto elettrico nella cucina della scuola materna, installazione di nuove prese elettriche 10/16 A fornitura da installazione di prese CE da 16 A, installazione di lavandino a doppio pozzetto, realizzazione di punto prelievo acqua potabile per alimentare il bollitore e per il forno, fornitura da installazione di tubo flessibile per gas	corpo					1,00	€ 400,00	€ 400,00
		Portineria scuola media								
4		Sistemazione di punto citofonico, presa telefonica, realizzazione di nuove prese elettriche presso la sede della scuola media di P.zza Pirandello	corpo					1,00	€ 220,00	€ 220,00
	a	Sommano								€ 4.040,00
	b	IVA 22% di a								€ 888,80
	c	Importo complessivo								€ 4.928,80